PROYECTO PARTICIPATIVO NAFAR LAIARIAK MEJORA DE ADOQUINADO C/. MAYOR DEL 50 AL 90 PUENTE LA REINA-GARES SETIEMBRE DE 2021



MEMORIA DESCRIPTIVA

OBRA

: MEJORA DEL ADOQINADO CALLE MAYOR

FECHA

: PRESUPUESTOS -AÑO 2021

LOCALIZACION Y DETERIOROS

RECOMENDACIONES

OBJETO

PRECIOS Y PRESUPUESTOS

LOCALIZACION Y DETERIOROS APRECIADOS

El tramo de la calle Mayor comprendido desde el N 50 hasta el N 90, aproximadamente 100 metros de calle.

al estar los adoquines simplemente apoyados y compactados sobre un lecho de áridos y con las juntas entre ellos rellenas de arena, se entiende fácilmente que si nada impide el movimiento de estas piezas sueltas causado por las fuerzas rasantes de diversas direcciones producidas por el paso y, fundamentalmente, por las maniobras de frenado y maniobra de vehículos y lavado de cementos por erosión del agua y el tiempo. Dejando

PROYECTO PARTICIPATIVO NAFAR LAIARIAK MEJORA DE ADOQUINADO C/. MAYOR DEL 50 AL 90 PUENTE LA REINA-GARES SETIEMBRE DE 2021

grandes huecos entre las juntas de los adoquines.

RECOMENDACIONES

Para reparar las zonas dañadas se deben corregir los dos defectos que han producido.
esto es, se deben dotar de la Junta adecuada a la base de las mismas para que la capa
de asiento fije uniforme. Suministrando y aplicando una capa de mortero entre adoquín para
sellado de Juntas con posterior barrido y limpieza.

OBJETO

El objetivo fundamental de la propuesta es la de mejorar el pavimento de este tramo de calle

- -Mejorar la calidad de la limpieza de este tramo.
- -Mejorar el tránsito de vecinos y usuarios.
- -Rebajar el índice de rumorosidad del pavimento
- -Mejorar la vistosidad de la carrera de Laias y la seguridad de las y los participantes.

PRESUSPUESTOS

Como en la anterior ocasión se presenta un presupuesto orientativo de una empresa Local

N.I.F. 72705778H

ALBANILENÍA Esquíroz "Arbes"

Gaizka Esquíroz Luna

San Pedro, 9 bis. -- Almacén: Pog. Aloa, Nave 7-1 31100 PUENTE LA REINA - GARES Tel.: 948 340 365 - Movil: 649 650 810 e-mail: construccionesarbes@hotmail.com

FECHA: 26/08/2021

PRESUPUESTO Nº: 24/2021

CLIENTE: NAFAR LAIARIAK

Trans

CIF/DNI:

DIRECCIÓN: PUENTE LA REINA - GARES

CANTIDAD	CONCEPTO	- IMPORTE
lm2	De picado de juntas de los adoquines de la c/Mayor, limpiado de las mismas y posterior rejuntado con mortero de cemento. Dejando un acabado remolineado con esponja	16;00€
	TOTAL MANO DE OBRA Y MATERIAL Los gastos generados en el ayuntamiento, de permisos y ocupación	16;00€
	de calle, correrán por cuenta de la propiedad. A este importe se le añadirá el tipo de IVA correspondiente.	

PRESUPUESTO calculado.

.Teniendo en cuenta la longitud de 100 metros aproximados del tramo comprendido entre los números 50 al 90 de la calle Mayor y la anchura media de adoquinado a rejuntar de 4,20 metros. Resultan 420 metros cuadrados

.El presupuesto por metro calculado es de 16,00€ m2 resultando 420 x 16 =

6.720,00€. (IVA aparte)





